



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ТОО «KazEnergyExpert»

Казыбаева Г.К.

«27» августа 2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№57/24 от «27» августа 2024г.

экспертного обследования технического состояния основного и вспомогательного
оборудования котельных и их готовности к работе
в отопительный период 2024-2025гг.

КГУ «Начальная школа села Актасты отдела образования по Аршалынскому району
управления образования Акмолинской области»

1. Вступительная часть

Сведения о месте и дате составления документа	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Актасты, улица Бирлик, 48, «27» августа 2024г.
Полное наименование экспертируемой организации	Коммунальное государственное учреждение «Начальная школа села Актасты отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»
Должность, фамилия и инициалы руководителя	Руководитель Гречун Н.В.
Наименование и время проведения энергетической экспертизы	Экспертное обследование технического состояния основного и вспомогательного оборудования котельных установок и их готовности к работе в отопительный период 2024-2025гг. «27» августа 2024г.
Перечень обследуемого оборудования объекта	Основное и вспомогательное оборудование котельной

2. Констатирующая часть

Состав и технические характеристики оборудования на дату проведения обследования:

Котельная находится в здании школы и предназначена для теплоснабжения здания школы. Режим работы – только в отопительный сезон. Температурный график 95-55 °С, теплоноситель – сетевая вода. Регулировка схемы теплоснабжения – качественная по графику.

В котельной установлено два отопительных водогрейных котла:

1) котел водогрейный КВС-0,1, зав.№ 579, 2022 г.в., номинальная теплопроизводительность – 0,1 МВт, допустимая температура воды на выходе из котла – 95 °С, максимальное рабочее давление – 0,3 МПа, завод-изготовитель: ТОО «STEM-4», Республика Казахстан;

2) котел водогрейный КВ-100, 2023 г.в., номинальная теплопроизводительность – 0,1 МВт, допустимая температура воды на выходе из котла – 95 °С, максимальное рабочее давление – 0,3 МПа, завод-изготовитель: Теплокар, Республика Казахстан.

Техническое состояние котельной на дату проведения обследования: техническое состояние основного и вспомогательного оборудования котельной – удовлетворительное. Котельная обеспечена приборами контроля за параметрами теплоносителя. Помещение котельной находится в неудовлетворительном техническом состоянии, протекает кровля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№57/24 от «27» августа 2024г.

экспертного обследования технического состояния основного и вспомогательного оборудования котельных и их готовности к работе в отопительный период 2024-2025гг.

КГУ «Начальная школа села Актасты отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»



KAZ ENERGY EXPERT

Мероприятия по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода максимума нагрузок

Произведены очистка территории от золы, текущий ремонт оборудования, ревизия запорной арматуры, приобретение и поставка топлива, промывка и опрессовка системы отопления.

Наличие ответственного лица за общее состояние теплового хозяйства

Приказом по учреждению назначено лицо, ответственное за тепловое хозяйство.

Эксплуатация котельной осуществляется квалифицированным техническим персоналом в период отопительного сезона.

Наличие оперативно-технической документации: техническая документация предоставлена.

3. Заключительная часть

Рекомендации:

- произвести ремонтные работы кровли для исключения протечек дождевой и талой воды в помещение котельной;
- в помещении котельной поместить информационный стенд по технике безопасности, пожарной безопасности в котельной, с указанием телефонов вызова экстренных служб;
- в целях обеспечения безопасной эксплуатации теплоустановок обеспечить прохождение обучения и проверку знаний лица, ответственного за тепловое хозяйство, оперативного персонала в установленные нормативные сроки до начала отопительного периода;
- до начала отопительного периода произвести периодическую поверку средств измерений, проверку предохранительных клапанов в нормативные сроки, в соответствии с нормативными требованиями;
- своевременно устранять дефекты и нарушения, выявленные во время отопительного сезона и при осмотре по окончании сезона.

Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования котельной КГУ «Начальная школа села Актасты» на дату проведения обследования удовлетворительное. Котельная пригодна к дальнейшей эксплуатации и готова к работе в осенне-зимний период 2024-2025гг. при условии выполнения вышеуказанных рекомендаций.

Эксперт



Казыбаев А.К.